1 IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/75

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO: 40 metros x 60 metros = 2.400,00 m²			
ÁREA OCUPADA:	1.514,30 m²	TAXA DE OCUPAÇÃO:	63,09 %
ÁREA CONSTRUÍDA:	1.317,99 m²	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:	0,55

ÁREAS EDIFICADAS			
BLOCO	ÁREA CONSTRUÍDA	ÁREA ABERTA COBERTA	ÁREA TOTAL
BLOCO A	671,42 m²	10,45 m²	681,87 m²
BLOCO B	640,49 m²	18,01 m²	658,50 m²
PÁTIO COBERTO	-	164,62 m²	164,62 m²
GÁS/ LIXO	2,21 m²	3,23 m²	5,44 m²
RESERVATÓRIO	3,87 m²	-	3,87 m²
TOTAL ÁREA	1.317,99 m²	196,31m²	1.514,30 m²

ÁREAS NÃO EDIFICADAS	
ÁREAS EXTERNAS	ÁREA
IMPERMEÁVEL	390,64 m²
SEMI-PERMEÁVEL	68,26 m²
PERMEÁVEL	426,80 m²
TOTAL ÁREA EXTERNA	885,70 m²

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/ 2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4. Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da **Educação**

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: : PREFITURA MUNIPAL DE PINTÓPOLIS MG

ENDEREÇO: PROLONGAMENTO DA AV. "JK", LOTEAMENTO VICENTE CARDOSO

MUNICÍPIO – UF: PINTÓPOLIS - MG

LEY LOPES DOS SANTOS – PREFEITO MUNICIPAL

ROBSON RODRIGUES – ENG. CIVIL, CREA MG 159.788/D

DLFO

CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DESCRIÇÃO-1
DESCRIÇÃO-2
DESCRIÇÃO-3

PE-AR

FORMATO: DESENHO

REVISÃO: R-01, R-02, R-03

ESCALA: ESCALA

DATA EMISSÃO: DATA

PRANCHA: 00/00